

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/517

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.1

Для реализации проекта: Реконструкция электрических сетей 0,4 – 10(6) кВ в ж/районах города Братска по пер. Школьный, ул. Курчатова, ул. Мамырская, ул. Тэнгинская, ул. Лазо, ул. Молодежная, ул. Чапаева, ул. Геологическая, ул. 2-я Энергетическая, ул. Metallургов, ул. Курчатова, ул. Кольцевая, ул. Гагарина, ул. Кленовая, ул. Обручева, ул. Мира, ул. Наймушина, ул. Мало-Амурская с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6) кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛ – 0,015 км, ВЛЗ – 0,015 км, КЛ-6 кВ – 0,125 км, ВЛИ – 0,225 км, замена трансформаторов в ТП и замена КТПН – 9 шт. общей мощностью 4,22 МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности, замена масляных выключателей на вакуумные 6 кВ – 14 шт., 35 кВ – 1 шт., замена КСО – 8 шт., ЯКНО – 2 шт.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-6(10) кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) с демонтажом существующих ВЛ-6(10) кВ на деревянных опорах – 0,015 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-6(10) кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) с демонтажом существующих ВЛ-6(10) кВ на деревянных опорах – 0,015 км.
 - 1.3. Выполнить строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х150) – 0,125 км с благоустройством траншеи.
 - 1.4. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) с демонтажом существующих ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах проводом АС – 0,225 км.
 - 1.5. Смонтировать КТПН напряжением 6(10)/0,4 кВ:
 - мощностью 630 кВА – 4 шт.,
 - мощностью 400 кВА – 3 шт.
 - 1.6. Заменить трансформаторы 25 кВА, 100 кВА на 250 кВА – 2 шт.
 - 1.7. Заменить масляные выключатели марок ВК-10, ВМП-10 на вакуумные

выключатели марки ВВ TEL – 14 шт.

1.8.Заменить секционный масляный выключатель марки С-35М на вакуумный ВВ-35 – 1 шт.

1.9.Заменить КСО-303 – 8 шт.

1.10.Заменить ЯКНО с ВМП-10 на новые с ВВ TEL – 2 шт.

1.11.Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.

2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03