

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 27.01.2026
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/26/35/2

О внесении изменений в приказ
от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/517
«Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.1»

В связи с уточнением технических характеристик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункты 1.4, 1.5 и 1.6 приказа от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/517 изложить в следующей редакции:
«1.4. Выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) с демонтажом существующих ВЛ-0,4 на деревянных опорах проводом АС – 2,065 км.
1.5. Смонтировать КТПН напряжением 6(10)/0,4кВ:
- мощностью 630 кВА – 4 шт.,
- мощностью 400 кВА – 2 шт.
1.6. Заменить трансформаторы 25 кВА, 100 кВА на 250 кВА – 2 шт., 250 кВА на 400 кВА – 2 шт., 400 кВА на 630 кВА – 1 шт.»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03