

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/518

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.2-2

Для реализации проекта: Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка Братского района, по ул. Пионерская, ул. Бича, ул. Щетинкина, ул. Дворянова (ВЛ - 0,15км, ВЛИ - 0,15км, замена КТПН - 3шт общей мощностью 1,66 МВА без увеличения ранее присоединенной максимальной мощности, замена ячеек КСО - 5шт)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1 Выполнить строительство ВЛ-6кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) с демонтажом существующих ВЛ-6кВ на деревянных опорах – 0,15км.
 - 1.2 Выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) с демонтажом существующих ВЛ-0,4 на деревянных опорах проводом АС – 0,15км.
 - 1.3 Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4кВ:
 - мощностью 630 кВА – 2 шт;
 - мощностью 400 кВА – 1 шт.
 - 1.4 Заменить КСО-303 – 5шт.
 - 1.5 Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03