

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/521

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.4

Для реализации проекта: Реконструкция электрических сетей 0,4 – 10(6) кВ в Ленинском районе города Иркутска (ул. Мира, ул. Волгоградская, ул. Новаторов, ул. Гравийная, ул. Речная, ул. Шевченко) с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (ВЛИ – 1,4 км, замена ячеек КСО – 10 шт.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95) по существующим ж/б опорам с демонтажом провода АС – 1,4 км.
 - 1.2. Заменить КСО-303 – 10 шт.
 - 1.3. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03