

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/524

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_1.1.8

Для реализации проекта: Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" Ангарский городской округ, п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтажом ОПУ, ЗРУ 6 кВ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить замену трансформаторов ТМ-3200-35/6 кВ – 3 шт. и ТМ-1600-35/6 кВ – 1 шт. на ТМН-10000-35/6 кВ – 2шт.
 - 1.2. Выполнить установку оборудования 35 кВ:
 - блок выключателя - 2 комплекта,
 - блок ТН – 2 комплекта,
 - блок разъединителя - 2 комплекта,
 - блок секционного разъединителя – 1 комплект.
 - 1.3. Выполнить установку модульного здания ОПУ – 1 шт.
 - 1.4. Выполнить установку модульного здания ЗРУ на 30 ячеек 6 кВ с установкой панелей защит РЗиА и АИИС КУЭ – 1 шт.
 - 1.5. Организовать АСУ ТП – 1 шт., систему ИВКЭ – 1шт.
 - 1.6. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
 - 1.7. Произвести демонтаж существующего оборудования и зданий.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03