Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 24.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/569/2
г. Иркутск

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.1

Для реализации проекта: Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
   1.1. Выполнить установку однофазных приборов учёта электрической энергии в сетях, обслуживаемых АО «БЭСК», в количестве – 1890 шт. (тип устанавливаемых приборов МИР С-05.10-230-5(80)-PZ1B-KNQ-E-D в комплекте с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П).
   1.2. Выполнить установку трёхфазных приборов учёта электрической энергии в сетях, обслуживаемых АО «БЭСК», в количестве – 596 шт. (тип устанавливаемых приборов МИР С-04.10-230-5(100)-G2PZ1B-KNQ-E-D в комплекте с кронштейном и дисплеем потребителя ДП-01.П).
   1.3. Выполнить установку трёхфазных приборов учёта электрической энергии в сетях, обслуживаемых АО «БЭСК», в количестве – 211 шт. (тип устанавливаемых приборов МИР С-07.05S-230-5(10)-G2RPZ1B-S2T2HQ-G-D).
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Катнов Александр Анатольевич**
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03