Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/544
г. Иркутск

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.10-2

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в п. Речушка Нижнеилимского района, ул. Таёжная, ул. Молодежная, ул. Новая; ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Янгеля (ВЛЗ - 1,09км, ВЛИ - 3,3км, ТП - 1шт: 0,63МВА/4,39км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
1.1 Выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ (СИП2 3х95+1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 3,3 км.
1.2 Выполнить строительство ВЛЗ-6кВ (СИП3 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 1,09 км
1.3 Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4кВ:
- мощностью 630 кВА – 1шт.
1.4 Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Катнов Александр Анатольевич**
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03