Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/547
г. Иркутск

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.10-5

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в р.п. Новая Игирма Нижнеилимского района, по ул. Пионерская, ул. Радищева, ул. Целинная, ул. Бархатова, ул. Киевская, ул. Студенческая, ул. Кедровая (ВЛЗ – 0,38 км, ВЛИ – 2,9 км: 3,28 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
   1.1. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 2,9 км.
   1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ (СИП3 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,38 км.
   1.3. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал **Катнов Александр Анатольевич**
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03