

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/550

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.11-1

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей в п. Чунский Чунского района, по ул. Лесная, ул. Саянская, ул. Комарова, ул. Королёва, ул. №2 мкр. "Западный", ул. Сосновая, ул. Ленина, ул. Жукова, ул. Комиссара Бича, ул. Нагорная, ул. Ручейная, ул. Осенняя, ул. Декабрьская, ул. Юбилейная, ул. Депутатская, пер. Рабочий, ул. Иркутская, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Свердлова; ул. Профсоюзная, ул. Пушкина и м-он "Южный", ул. Парковая, ул. Рождественская, ул. Энтузиастов, ул. 50 лет Октября, ул. Гоголя (ВЛЗ – 0,5 км, ВЛИ – 11,57 км, КЛ-10 кВ – 0,4 км, в т. ч. методом ГНБ, ТП – 3 шт. (1*0,25 МВА, 1*0,63 МВА, 1*0,4 МВА), ЯКНО – 1 шт.: 1,28 МВА/12,47 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,5 км.
 - 1.2. Выполнить строительство КЛ-10 кВ (ААБл 3х240) – 0,4 км в т. ч. методом ГНБ – 0,16 км и с благоустройством траншеи.
 - 1.3. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 11,57 км.
 - 1.4. Смонтировать КТПН напряжением 10/0,4 кВ:
 - мощностью 630 кВА – 1 шт.,
 - мощностью 400 кВА – 1 шт.,
 - мощностью 250 кВА – 1 шт.
 - 1.5. Выполнить строительство ЯКНО-10кВ на ЛЭП №102 – 1 шт.
 - 1.6. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03