

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/553

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.12

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей 0,4-10(6) кВ в ж/районах города Братска по ул. Ангарская Экспедиция, ул. Мало-Амурская, ул. Баянская, ул. 1-я , 2-я, 3-я Таёжная, ул. Земляничная, ул. Апрельская, ул. Спасская, ул. Александровская, ул. Удбинская, пер. Химлесхозовский, ул. Геологическая, ул. Рябикова, ул. Сосновая, ул. Дружбы, ул. Долголужская, ул. Чапаева, ул. Татевосова, ул. Лазо, ул. Молодёжная, ул. Ставропольская, ул. Вокзальная, ул. 70 лет Октября, ул. Бразовская, ул. Гурьевская, ул. Лозовая, ул. Гидростроителей, ул. Путевая, ул. Горького, бул. Победы, ул. Комсомольская, ул. Прохладная, ул. Лазаревская, ул. 1-я и 2-я Энергетическая, ул. Святинская, ул. Русская, ул. Аэрофлотская, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Крупской, ул. Пионерская, ул. Metallургов, ул. Заводская, ул. Зверева, ул. Рябикова, ул. Муханова, ул. Свободная, ул. Душистая, ул. Южная, ул. Обручева (ВЛЗ – 5,4 км, ВЛЗ в двух цепном исполнении – 0,6 км, ВЛ – 1,7 км, ВЛИ – 21,76 км, КЛ-10 кВ – 11,9 км, КЛ-0,4 кВ – 5,48 км, в т.ч. ГНБ – 4,77 км, ТП – 12 шт. (8 шт. по 0,4 МВА, 4 шт. по 0,63 МВА): 5,72 МВА/47,5 км),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-6(10) кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 1,7 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-6(10) кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 5,4 км.
 - 1.3. Выполнить строительство ВЛЗ-6(10) кВ (СИПЗ 1х70, в двухцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,6 км.
 - 1.4. Выполнить строительство КЛ-10 кВ (ААБл 3х150) – 1,77 км в т. ч. методом ГНБ – 0,532 км и благоустройством траншеи.
 - 1.5. Выполнить строительство КЛ-10 кВ (ААБл 3х150) – 2 х 5,07 км в т. ч. методом ГНБ – 2 х 1,42 км и благоустройством траншеи.
 - 1.6. Выполнить строительство КЛ-0,4 кВ (АВБШв 4х120) – 2 х 2,74 км в т. ч. методом ГНБ – 2 х 0,699 км и благоустройством траншеи.
 - 1.7. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 21,76 км.

1.8.Смонтировать КТПН напряжением 6(10)/0,4 кВ:

- мощностью 630 кВА – 4 шт.

- мощностью 400 кВА – 8 шт.

1.9.Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.

2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов