

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 30.06.2026
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/26/330/72

О внесении изменений в приказ
от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/553
«Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.12»

В связи с уточнением технических характеристик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункты 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. и 1.8. приказа от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/553 изложить в следующей редакции:
«1.1. Выполнить строительство ВЛ-6(10) кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 1 км.
1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-6(10) кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 5,61 км.
1.4. Выполнить строительство КЛ-10кВ (ААБл 3х150) – 0,725 км в т.ч. методом ГНБ – 0,532 км и благоустройством траншеи.
1.5. Выполнить строительство КЛ-10кВ (ААБл 3х150) – 2 х 5,168 км в т.ч. методом ГНБ – 2 х 1,42 км и благоустройством траншеи.
1.6. Выполнить строительство КЛ-0,4кВ (АВБШв 4х120) – 2 х 3,382 км в т.ч. методом ГНБ – 2 х 0,699 км и благоустройством траншеи.
1.7. Выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 28,745 км.
1.8. Смонтировать КТПН напряжением 6(10)/0,4кВ:
- мощностью 630 кВА – 3 шт.;
- мощностью 400 кВА – 8 шт.»
2. Пункт 1.3. приказа от 21.11.2025 № ПрОД-БЭСК/25/553 исключить из технических решений по объекту О_2.1.12.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03