

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/526

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.5-1

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей напряжением 10(6) – 0,4 кВ в Ангарском городском округе, в т. ч. в п. Мегет, ул. Ленина, пер. Школьный, ул. Некрасова, Нагорная, Тракторная, и в г. Ангарске, мкр. Европейский ул. Тенистая, ул. Магистральная, ул. Свободная, ул. 8-я Европейская (ВЛЗ – 0,738 км, КЛ-6 кВ – 2,48 км, в т. ч. методом ГНБ – 1,24 км, КЛ-0,4 кВ – 0,45 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,18 км, ТП – 1 шт. (2 х 0,63 МВА): 1,26 МВА/3,67 км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛЗ-6(10) кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,207 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛЗ-6(10) кВ (СИПЗ 1х95, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,531 км.
 - 1.3. Выполнить строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240) – 1,794 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,769 км и благоустройством траншеи.
 - 1.4. Выполнить строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х150) – 0,025 км с благоустройством траншеи.
 - 1.5. Выполнить строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240) – 2 х 0,33 км, в т. ч. методом ГНБ – 2 х 0,236 км и благоустройством траншеи.
 - 1.6. Выполнить строительство КЛ-0,4 кВ (АВБШв 3х240) – 0,45 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,18 км и благоустройством траншеи.
 - 1.7. Смонтировать 2КТПНУ-К-К 630/10(6)/0,4 УХЛ1 с ТМГ-630/10/0,4 УХЛ1 – 1 шт.
 - 1.8. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03