

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/527

Об утверждении основных
технических решений по
объекту О_2.1.5-2

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей напряжением 10(6) – 0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска по ул. Авиастроителей, ул. Хайтинская, ул. Артиллерийская, Республиканская, ул.4-я Железнодорожная, ул. Касьянова, ул. Крымская, ул. Д. Бедного, ул. Шевченко, ул. Глиники, ул. Ползунова, ул. Балакирева, ул. Лескова, ул. Жукова, ул. Новикова-Прибоя (ВЛЗ – 0,68 км, КЛ-6 кВ – 2,464 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,976 км, ВЛИ – 1,36 км, КЛ-0,4 кВ – 0,49 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,285 км, ТП – 4 шт. (1 шт. 1 МВА, 1 шт. 2 х 0,4 МВА, 2 шт. по 0,25 МВА): 2,3 МВА/5 км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛЗ-6 кВ (СИПЗ 1х70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,68 км.
 - 1.2. Выполнить строительство КЛ-6 кВ (ААБл 3х240) – 1,94 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,776 км и благоустройством траншеи.
 - 1.3. Выполнить строительство КЛ-6 кВ (ААБл 3х240) – 2 х 0,262 км, в т. ч. методом ГНБ – 2 х 0,105 км и благоустройством траншеи.
 - 1.4. Выполнить строительство КЛ-0,4 кВ (АВБШв 3х240) – 0,49 км, в т. ч. методом ГНБ – 0,285 км и благоустройством траншеи.
 - 1.5. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95, ж/б опоры) – 1,36 км.
 - 1.6. Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4 кВ:
 - мощностью 1000 кВА – 1 шт.,
 - мощностью 250 кВА – 2 шт.
 - 1.7. Смонтировать 2КТПН напряжением 6/0,4 кВ:
 - мощностью 2 х 400 кВА – 1 шт.
 - 1.8. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПИИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03