

**Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»**

П Р И К А З

дата: 21.11.2025
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/25/557

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Р_1.1.2-8

Для реализации проекта: Реконструкция ПС 27,5 /6 кВ "Речушка" с заменой трансформатора мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА (прирост трансформаторной мощности 0,9 МВА), реконструкцией ОРУ 27,5 кВ, заменой КРУН 6 кВ, с изменением площади и границ земельного участка, в п. Речушка Нижнеилимский район Иркутская область,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛ-27,5 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,05 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛ-6 кВ (АС-70, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,072 км.
 - 1.3. Выполнить замену трансформатора ТМ-1600-27,5/6 кВ на ТМЖ-2500-27,5/6 кВ – 1 шт.
 - 1.4. Выполнить установку:
 - блока выключателя 27,5 кВ – 1 комплект,
 - блока разъединителя 27,5 кВ – 1 комплект,
 - блока опорных изоляторов 35 кВ – 4 комплекта.
 - 1.5. Выполнить установку КРУН-6 кВ с 3 ячейками ВВ-10-630А, ТСН 6/0,4 кВ, ТН 6 кВ и панелями защит РЗиА и АИИСКУЭ.
 - 1.6. Предусмотреть затраты на расчистку просеки в объёме 0,3362 Га.
 - 1.7. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03