

Редяев Даниил Николаевич
Менеджер по продажамтел: 8 (4852) 69-57-09 доб. 119
e-mail: rdn@comd.ruКУДА: БЭСК, АО
КОМУ: paydyenov_vyu@bresc.ruИСХ. №: _____
ДАТА: 13.01.2026**НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ**

Дизельная электростанция	Цена с НДС, руб.	Кол-во, шт.	Сумма с НДС, руб.	Срок изготовления
ЭД400-Т400-2РН Дизельная электростанция Генератор: LSA, Двигатель: Scania, Исполнение: Контейнер, Мощность: 400 кВт, Пульт: Сопар, Ст.автом.: 2 - Шасси тракторное - Доп. топливный бак 1000 л с системой автодозаправки и внешняя дозаправка топливом (вывод горловины от бака наружу + закрывающийся лючок) - РКИ - Глушитель на торец БК	8 575 000	1	8 575 000	20-25 рабочих дней

Предложение действительно до 30.01.2026 г.

Стоимость оборудования указана с учетом доставки и разгрузки на объекте Заказчика.

Порядок расчетов: предоплата в размере 70 % от общей стоимости договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оставшаяся часть суммы в размере 30 % в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Поставщиком уведомления о готовности товара к отгрузке.**Срок изготовления товара:** 20-25 рабочих дней, по факту поступления первой части предоплаты на расчетный счет Поставщика.**Поставка товара** осуществляется путем его доставки силами и за счет поставщика на склад покупателя, расположенного по адресу: Иркутская область, город Братск.**Пуско-наладочные работы** по адресу Иркутская область, город Братск осуществляются поставщиком, включены в стоимость станции. Срок выполнения работ – от 14 календарных дней с момента направления уведомления о готовности к ПНР.**ГАРАНТИЯ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 1000 м/ч наработки (в зависимости от того, какое событие наступит раньше) с момента отгрузки Оборудования.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЭС

Специалисты Сервисного центра ООО «Компания Дизель» имеют высокую квалификацию, обладают опытом работы свыше 10 лет, постоянно повышают свой практический уровень знаний, чтобы предоставлять нашим Заказчикам профессиональные услуги по: шеф-монтажу, пусконаладке, приемосдаточные испытания, техническому обслуживанию и ремонту дизельных электростанций производства собственного и стороннего мощностью от 10 кВт до 2500 кВт.

Комплектация дизельной электростанции в контейнере

КОМПЛЕКТАЦИЯ	Значение и наличие +/-
1. Дизельный агрегат:	
▪ Дизельный двигатель с навесным оборудованием	Scania
▪ Силовой генератор	+
▪ Сварная стальная рама с виброгасящими опорами	+
▪ Система впуска с воздушным фильтром	+
▪ Система выпуска с глушителем	+
▪ Система топливоподачи с фильтром	+
▪ Система охлаждения с радиатором и крыльчаткой обратного действия	+
▪ Система смазки с фильтрацией	+
▪ Система электростартерного пуска	+
▪ Топливный бак в раме	750 л
▪ Аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клеммников	+
▪ Заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз)	+
▪ Подогреватель ОЖ от сети 220В	+
▪ Подзарядка АКБ от сети 220В	+
2. Управление и автоматика:	
▪ Система управления по 2-ой степени автоматизации на базе контроллера	Comar
3. Исполнение ДЭС:	
▪ В контейнере Север <u>на тракторном шасси</u>	6000x2350x2580 мм
▪ Цвет окраски контейнера	синий
▪ Цельносварной каркас из гнутого металлического профиля толщиной 4 мм	+
▪ Усиливающие ребра жёсткости в стенах контейнера	+
▪ Поперечные стальные балки в полу и потолке из гнутого профиля толщиной 4 мм	+
▪ Настил пола стальной рифленый лист 3 мм	+
▪ Наружная обшивка контейнера – профлист с полимерным покрытием	+
▪ Плоская крыша из стали 1,5 мм с защитным слоем гидроизоляции	+
▪ Внутренняя обшивка контейнера оцинкованный профлист	+
▪ Утепление стен, потолка, 100-мм негорючей базальтовой ватой, пароизоляция	+
▪ Съёмная торцевая стена для монтажа / демонтажа оборудования	+
▪ Стальная утепленная дверь, проем в свету, полотно толщиной 1,5 мм, с герметичным контуром, врезным замком	1850x850 мм
▪ Рымы по длинным сторонам контейнера для верхней погрузки	+
▪ Наружные алюминиевые жалюзийные решётки на клапанах притока-оттока воздуха	+
▪ Тепло – и виброизоляция системы газовыхлопа	+
▪ Глушитель с искрогасителем, расположенный на <u>торце</u> контейнера	Промышленный
▪ Уплотнительный резиновый клапан для ввода силовых кабелей	+
▪ Главная заземляющая шина	+
▪ Щит собственных нужд блок-контейнера	+
▪ Подвесные металлические лотки для электропроводки под потолком контейнера	+
▪ Резервное освещение внутри контейнера	+
▪ Основное освещение контейнера	+
▪ Свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера	+
▪ Световое табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ» снаружи контейнера	+
▪ Огнетушитель порошковый ОП	+
▪ <u>Дополнительный топливный бак 2000 литров с системой автоматической дозправки</u>	2 шт.
▪ <u>РКИ</u>	+
▪ Автоматический электроконвектор 220 В – 1 x 1,5 кВт	+
▪ Пожаротушение с применением модуля порошкового пожаротушения	Тунгус
▪ Сертификат соответствия ГОСТ Р на контейнер	+
▪ Сертификат соответствия контейнера III степени огнестойкости в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008	+
4. Документация:	
▪ Техническая и сопроводительная документация	+
▪ Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза на ДЭС в контейнере	+
5. Испытания:	
▪ Предпродажная подготовка с проведением заводских испытаний под нагрузкой	+