

Акционерное общество
«Братская электросетевая компания»

П Р И К А З

дата: 19.05.2026
г. Иркутск

№ ПрОД-БЭСК/26/235

Об утверждении основных
технических решений по
объекту Q_2.1.5-1-1

Для реализации проекта: Строительство электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ в г. Ангарск, мкр. Европейский, ул. Свободная, ул. Успешная, ул. 1-я Европейская, пер. Графитный (ВЛЗ - 0,27 км, ВЛИ - 0,25 км, КТПН - 1 шт. мощностью 0,25 МВА: 0,25 МВА/0,52 км)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные технические решения:
 - 1.1. Выполнить строительство ВЛЗ-6 кВ (СИПЗ 1х50, в одноцепном исполнении на ж/б опорах) – 0,27 км.
 - 1.2. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (СИП2 3х95+1х95+2х16 на ж/б опорах) – 0,25 км.
 - 1.3. Смонтировать КТПН напряжением 6/0,4 кВ:
- мощностью 250 кВА – 1 шт.
 - 1.4. Предусмотреть затраты на проектные и изыскательские работы.
2. Срок реализации проекта принять в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Тимченко А.А.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал Катнов Александр Анатольевич
Идентификатор пользователя 527

А.А. Катнов

Ведущий инженер ОТПиИД,
А.И. Лиморенко
Тел. раб.: 12-03